



ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๑๓ สายไฟสีทอง ๓ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทราย กำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๑๓ สายไฟสีทอง ๓ เป็นเงิน ๒๘๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองออน สิงห์สุ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

ใบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธาราม

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรบนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรบนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

4.00

เมตร ยาว

158.50

เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

634.00

ตารางเมตร

ทางเชื่อม คสล.

ตารางเมตร

ผิวจราจรคอนกรีตหนา

0.12

เมตร

สถานที่ หมู่ 13 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลโพธาราม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ไหล่ทางดินลูกรัง

0.20

เมตร

ราคากลาง วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2567

ราคารับจ้างติดตั้งเหล็กเสริม 33.64 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน (บาท)	FACTOR F.	รวมค่าต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณทาง	209,300.57	1.3642	285,527.84	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประมาณงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	- ป้ายโครงการ + ป้ายประชาสัมพันธ์			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าต้นทุนเป็นเงิน			288,527.84	
	คิดเป็นราคากลาง			288,500.00	

ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม หนังสือ ส่วนที่ชุด กค. (กวจ) 0405.2/๗ 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 สำหรับการก่อสร้าง ดังนี้

1 ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงาน

2 ผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่จะต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบุญส่ง ก้อนคำตัน)

(นายอิสระ เทพวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางปณัฐธิดา โสพา)

(นางสาวน้ำฝน กงนะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายกเทศมนตรีตำบลโพธาราม

ใบปริมาณงานต่อหน่วยเป็นราคากลาง

ส่วนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลโพธาราม

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

ทางเชื่อม คสล.

4.00 เมตร ยาว

158.50

เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า

634.00

ตารางเมตร

สถานที่ หมู่ 13 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลโพธาราม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจสอบกรณกริตหนา

0.12

เมตร

ราคากลาง วันที่

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2567

ในที่ดินลูกกรักกว้างข้างละ

0.20

เมตร

แผ่น 1/2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรง/หน่วย		รวมยอดเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับเกลียวทางเดิม (ทำความสะอาดผิวจราจรเดิม)	697.40	ตร.ม.	-	-	1.77	1,234.40	1,234.40	
1.2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	94.27	-	-	-	-	
1.3	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	-	ลบ.ม.	762.36	-	-	-	-	
1.4	งานดินลูกรังไหล่ทาง	7.61	ลบ.ม.	94.27	717.39	-	-	717.39	
1.5	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 กก/ตร.ม.	76.08	ลบ.ม.	1,775.70	135,095.26	327.00	24,878.16	159,973.42	
1.6	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	634.00	ตร.ม.	34.73	22,018.82	5.00	3,170.00	25,188.82	
1.7	เหล็ก Longitudinal Joint DB ø 12 มม.	-	เส้น	-	-	30.00	-	-	8.88
1.8	เหล็ก Contraction Joint RB ø 19 มม.	4.80	เส้น	623.50	2,992.80	65.00	312.00	3,304.80	22.26
1.9	เหล็ก Expansion Joint RB ø 19 มม.	1.20	เส้น	623.50	748.20	65.00	78.00	826.20	22.26
1.10	แผ่นไฟเบอร์ขนาดหนา 1 ซม.	2.64	แผ่น	25.99	68.61	-	-	68.61	
1.11	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	6.34	ลิตร	25.68	162.81	-	-	162.81	
1.12	ค่าแรงแม่แบบ	47.55	ตร.ม.	-	-	212.00	10,080.60	10,080.60	
1.13	ไม้แบบ	47.55	ตร.ม.	162.85	7,743.52	-	-	7,743.52	
รวมค่าต้นทุนงานถนนคอนกรีต					169,547.41		39,753.16	209,300.57	


ประมาณการ วันที่

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2567

แผ่น 2/2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรง/หน่วย		รวมยอดเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
2	งานป้ายโครงการ								
2.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง		2,500.00	
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	500.00	500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง		500.00	
รวมค่าต้นทุนงานป้ายโครงการ					3,000.00			3,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง ก้อนคำตัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางปณัฐธิดา ใสพา)

หัวหน้าฝ่ายช่างอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวนันทน์ กงนะ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ