




ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สายจากปากทางโคกสูง-นายนายโฮม ผิวจระจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายจากปากทางโคกสูง-นายนายโฮม เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นายวิญญู เชจรักษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทราย หมู่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพนทราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทราย หมู่ ๓ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สายจากปากทางโคกสูง-นายนายโฮม ผิวจระจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                 |            |                            |                     |
|-----------------|------------|----------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายบุญส่ง   | ก้อนคำตัน  | ผู้อำนวยการกองช่าง         | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นางสาวนรากร | วัฒนประกาย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ             |
| ๗.๓ สิบเอกนภนต์ | บุญมีะ     | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  | กรรมการและเลขานุการ |

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
 ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
 ปริมาณงาน...  
 สถานที่ บ้านโพธิ์ทราย หมู่ที่ 3

ระยะดำเนินการ 60 วัน  
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  
 ระยะทาง.. 234.00 ม.  
 หนา 0.15 ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทรายที่ 23 /2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้ตรวจสอบ  
 แล้วและเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และยึดถืองบประมาณตามราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ                              | ราคาค่างานต้นทุน             | FACTOR F. | รวมราคาค่างานต้นทุน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|----------|
|          |                                     | ( บาท )                      |           | ( บาท )             |          |
| 1        | ประเภทงานทาง                        | 365,722.56                   | 1.3624    | 498,260.42          |          |
| 2        | ประเภทงานท่อระบายน้ำ                | -                            | 1.2782    | -                   |          |
| 3        | งานป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ | 500.00                       |           | 500.00              |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  |                              |           | 498,760.42          |          |
|          | ขอกำหนดราคากลางเพียง (ตัวอักษร)     | สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน |           | 498,000.00          |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายบุญส่ง ก้อนคำตัน)  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวนรากร วัฒนประการ)  
 ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ  
 (นภนต์ บุญมีะ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายจันทวิชัย พรหมจันทร์)  
 ปลัดเทศบาล  
 ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายวิญญู เขจรักษ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง.. บ้านโพทราย หมู่ที่ 3

ปร.4

สาย ปากทางโคกสูง - นานายโอม อัมโพธ

ระยะทาง.. 234.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.

หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40 ม.

ทางเชื่อม คสล. 0.00 ตร.ม. วันที่ มกราคม 2563

| ลำดับ | รายการ                   | หน่วย | ปริมาณ | ราคาวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน  |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|       |                          |       |        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |
| 1     | ประเภทงานทาง             |       |        |            |            |            |           |            |
| 1.1   | งานรื้อถนนเดิม           | ตร.ม. | -      | -          | -          | -          | -         | -          |
| 1.2   | งานปรับเกรดบดทับเรียบ    | ตร.ม. | 936.00 | -          | -          | 9.08       | 8,498.88  | 8,498.88   |
| 1.3   | ดิน ขุด - ตัด            | ลบ.ม. | -      | -          | -          | -          | -         | -          |
| 1.4   | งานดินถม                 | ลบ.ม. | -      | 52.30      | -          | 1.26       | -         | -          |
| 1.5   | งานลูกรังลือคไหล่ทาง     | ลบ.ม. | 28.08  | 95.35      | 2,677.43   | 1.26       | 35.38     | 2,712.81   |
| 1.6   | งานคอนกรีตโครงสร้าง      | ลบ.ม. | 140.40 | 1,682.24   | 236,186.50 | 306.00     | 42,962.40 | 279,148.90 |
| 1.7   | ทรายรองพื้น              | ลบ.ม. | 46.80  | 291.20     | 13,628.16  | 91.00      | 4,258.80  | 17,886.96  |
| 1.8   | เหล็ก WIRE MESH          | ตร.ม. | 936.00 | 32.00      | 29,952.00  | 5.00       | 4,680.00  | 34,632.00  |
| 1.9   | เหล็ก RB Ø 19 มม.        | ตัน   | 0.244  | 16,101.14  | 3,935.36   | 3,300.00   | 806.57    | 4,741.93   |
| 1.10  | งานไม้แบบ                | ตร.ม. | 17.55  | 296.00     | 5,194.80   | -          | -         | 5,194.80   |
| 1.11  | ค่าแรงงานไม้แบบ          | ตร.ม. | 70.20  | -          | -          | 115.00     | 8,073.00  | 8,073.00   |
| 1.12  | โฟม                      | แผ่น  | 7.80   | 30.00      | 234.00     | -          | -         | 234.00     |
| 1.13  | ยางมะตอย                 | เมตร  | 331.60 | 13.87      | 4,599.29   | -          | -         | 4,599.29   |
|       | <u>รวมประเภทงานทาง</u>   |       |        |            | -          |            |           | 365,722.56 |
| 2     | งานท่อระบายน้ำ           |       |        |            | -          |            |           |            |
|       | ท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม.    | ท่อน  | -      | 420.00     | -          | 378.00     | -         | -          |
|       | <u>รวมงานท่อระบายน้ำ</u> |       |        |            | -          |            |           | -          |
| 3     | งานป้ายโครงการ           | ป้าย  | -      | 1,000.00   | -          | -          | -         | -          |
|       | ป้ายประชาสัมพันธ์        | ป้าย  | 1.00   | 500.00     | 500.00     | -          | -         | 500.00     |
|       | <u>รวมงานป้ายโครงการ</u> |       |        |            |            |            |           | 500.00     |

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน x Factor F 1.3074 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 498,760.42 บาท/สด.

ขอกำหนดราคาเพียง 498,000.00 บาท/สด.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญส่ง ห่อนคำตัน)

(นายจันทริวิชัย พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ปลัดเทศบาล

(นางสาวนรากร วัฒนประการ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ

(นายวิญญู เขจรรักษ์)

(นภนต์ บุญมีะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพทราย